

**SADRŽAJ:**

1.	Registracija poduzeća	str. 3
2.	Tehnički opis radova	str. 8
3.	Grafički prilozii	str. 10
	- tlocrt podruma-postojeće stanje	1:100
	- tlocrt prizemlja- postojeće stanje	1:100
	- tlocrt podruma-novo stanje	1:100
	- tlocrt prizemlja novo stanje	1:100
	- detalji	1:50
4.	Troškovnici	str. 11

# **PARTNER GRUPA d.o.o.**

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## **POSLOVNA GRAĐEVINA**

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16

## **1.0 REGISTRACIJA PODUZEĆA**

# PARTNER GRUPA d.o.o.

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## POSLOVNA GRAĐEVINA

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU

MBS:060274417  
Tt-11/2811-4

### R J E Š E N J E

Trgovački sud u Splitu - stalna služba u Dubrovniku po sucu pojedincu Srđanu Gavraniću u registarskom predmetu upisa u sudski registar PARTNER GRUPA d.o.o., osnivanje po prijedlogu predlagatelja PARTNER GRUPA d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i inženjering, Metković, Splitska 5, dana 08. rujna 2011. godine

### r i j e š i o j e

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom PARTNER GRUPA d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i inženjering, sa sjedištem u Metković, Splitska 5, u registarski uložak s MBS 060274417, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU

U Dubrovniku, 8. rujna 2011. godine

S U D A C

Srđan Gavranić

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

Za točnost stavka -  
ovlašten i  
IVANA D. ZDANKIĆ  
  


D003, 2011-09-08 13:49:32

Stranica: 1 od 1

# PARTNER GRUPA d.o.o.

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## POSLOVNA GRAĐEVINA

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16



TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU  
TU 11/2811-4

MBS: 060274417  
Datum: 08.09.2011

### PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku PARTNER GRUPA d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i inženjering upisuje se:

#### SUBJEKT UPISA

##### TVRKA/NAZIV:

PARTNER GRUPA d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i inženjering

PARTNER GRUPA d.o.o.

##### SJEDIŠTE/ADRESA:

Metković  
Splitska 5

##### PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:

- \* - Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* - Nadzor nad gradnjom
- \* - Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- \* - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* - Posredovanje u prometu nekretnina
- \* - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- \* - Postavljanje i održavanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- \* - Kupnja i prodaja robe
- \* - Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- \* - Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* - Međunarodno otpremništvo
- \* - Skladištenje robe
- \* - Promidžba, (reklama i propaganda)
- \* - Prijevoz robe i putnika u unutrašnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* - Prijevoz za vlastite potrebe
- \* - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* - Turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seoskom, zdravstvenom kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf i ronilačkom turizmu, iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju
- \* - Iznajmljivanje plovila
- \* - Održavanje i popravak motornih vozila
- \* - Izrada, održavanje i servisiranje električnih strojeva i ostalih elektroničkih aparata i uređaja pravnim osobama i građanima
- \* - Računovodstveno i knjigovodstveni poslovi
- \* - Djelatnost nakladnika

# PARTNER GRUPA d.o.o.

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## POSLOVNA GRAĐEVINA

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16



TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU  
Tt-11/2811-4

MBS: 060274417  
Datum: 08.09.2011

### PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku PARTNER GRUPA d.o.o. za graditeljstvo,  
projektiranje i inženjering upisuje se:

#### SUBJEKT UPISA

#### PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:

- \* - Distribucija tiska
- \* - Djelatnost javnog informiranja
- \* - Djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- \* - WEB dizajn
- \* - Usluge informacijskih društava
- \* - Usluge pranja i čišćenja odjeće
- \* - Poljoprivredna djelatnost
- \* - Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja

#### OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Josip Brečić, OIB: 20561667580  
Metković, Stjepana Radića 1/1  
- član društva

Josip Primorac, OIB: 20075969516  
Metković, S.S. Kranjčevića 1  
- član društva

Necat Gul, OIB: 83485125316, putovnica: L04807844, Austrija,  
Austrija  
Austrija, Wien, Unterfeldgasse 3  
- član društva

#### OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Josip Brečić, OIB: 20561667580  
Metković, Stjepana Radića 1/1  
- član uprave  
- direktor, skupno zastupa društvo  
- imenovan odlukom članova društva dana 29.08.2011.g.

Josip Primorac, OIB: 20075969516  
Metković, S.S. Kranjčevića 1  
- član uprave  
- direktor, skupno zastupa društvo  
- imenovan odlukom članova društva dana 29.08.2011.g.

#### TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN IZNOS ČLANSKIH ULOGA:

70.500,00 kuna

#### PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:  
društvo s ograničenom odgovornošću

# PARTNER GRUPA d.o.o.

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## POSLOVNA GRAĐEVINA

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU  
11-11/2811-4

MBS: 060274417  
Datum: 08.09.2011

### PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku PARTNER GRUPA d.o.o. za graditeljstvo,  
projektiranje i inženjering upisuje se:

#### SUBJEKT UPISA

#### PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

Društveni ugovor o osnivanju od dana 29. kolovoza 2011.  
godine.

U Dubrovniku, 08. rujna 2011.

S U D A C  
Srđan Gavrančić



# **PARTNER GRUPA d.o.o.**

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## **POSLOVNA GRAĐEVINA**

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16

## **2.0 TEHNIČKI OPIS RADOVA**

## POSTOJEĆE STANJE

Uvidom u postojeće stanje prostora u vlasništvu HT-a u Korčuli koje će se prenamijeniti za potrebe Policijske postaje Korčula uočeno je da je potrebno urediti minimalne preinake i popravke dijela prostorija koje će koristiti PP Korčula. Stanje postojećih prostorija je zadovoljavajuće. Postojeće elektro instalacije su također u zadovoljavajuće stanju kao i instalacije vodovoda i kanalizacije. Prostorije posjeduju i centralno grijanje koje se neće koristiti te će se radijatori dijelom izmjestiti a dijelom će se zatvoriti ventili na istima.

## NOVO STANJE

Što se tiče novoprojektiranog stanja, novo stanje se izvodi u zadanim gabaritima. Raspored i namjena prostorija dana je u grafičkom prilogu.

Planiranim zahvatom će se izvršiti prenamjena dijela prostorija te minimalo uređenje istih.

Ovim projektom planirani su slijedeći radovi:

- gletanje i bojanje zidova i stropova,
- sitni popravci i podešavanja vanjskih vrata i prozora,
- bojanje, sitni popravci i podešavanja unutrašnjih vrata i prozora,
- popravak ili zamjena oštećene ili nedostajuće opreme-rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača,
- pregled i provjera sustava elektroinstalacija slabe struje, tj sustava telefonske i računalske mreže, a po potrebi popravak, zamjenu ili nadogradnja će se izvesti tehnikom strukturnog kabliranja. Po svakom radnom mjestu, odnosno na svaki 8 m<sup>2</sup> radnog prostora, osigurati će se minimalno tri RJ45 utičnice, a u prostorijama načelnika i operativnog dežurstva duplirati kapacitet utičnica. Komunikacijski ormar smjestit će se u prostoriju operativnog dežurstva.
- grijanje/hlađenje prostorija riješit će se primjenom klima-uređaja odgovarajućih kapaciteta
- izgradnja rampe za osobe sa invaliditetom na ulazu u građevinu
- pregrađivanje dijela postojećih prostorija
- izrada zaštitnih rešetki na potrebnim otvorima
- izrada zaštitnih rešetki za prostoriju za zadržavanje prema Pravilniku o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom, te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN 88/09)
- ugradnja tipkala i video nadzora prostorije za zadržavanje
- ugradnja videonadzora ulaza u prizemlje i podrum(kamere dobavlja i postavlja MUP).

Sustav elektroinstalacija slabe struje prilikom izvođenja radova potrebno je dodatno ispitati i po potrebi doraditi.

Postojeći sustav vatrodojave zadovoljava novoprojektirano stanje te ga neće trebati mijenjati. Detaljan opis radova sa potrebnim količinama dan je u troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije.



### 3.0 GRAFIČKI PRILOZI

## Grafički prilozi

- tlocrt podruma-postojeće stanje 1:100
- tlocrt prizemlja- postojeće stanje 1:100
- tlocrt podruma-novo stanje 1:100
- tlocrt prizemlja novo stanje 1:100
- detalji 1:50

# **PARTNER GRUPA d.o.o.**

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## **POSLOVNA GRAĐEVINA**

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16

### **4.0 TROŠKOVNICI**

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA****I PRIPREMNI RADOVI**

- |  |                |       |
|--|----------------|-------|
| 1. Pažljiva <b>demontaža postojećeg radnog pulta</b> . Pult je potrebno demontirati, izvršiti na njemu sitne popravke i zaokrenuti u novi položaj kako je predviđeno projektom. Pult je izrađen od iver obrađenih i lakiranih ploča kao spojena tri radna mjesta sa nadograđenim dvijema policama. | komplet        | 1,00  |
| 2. Pažljiva <b>demontaža ostalog namještaja i inventara</b> koji se ne uklapa u novim uredima za potrebe policije. Kompletan namještaj i inventar prenijeti u prostoriju u objektu koju odredi investitor.   | komplet        | 1,00  |
| 3. <b>Demontaža postojeće zvučne obloge</b> sa zidova u novom uredu (4) od perforiranih gips ploča. Demontirani materijal odložiti na mjesto koje odredi investitor, u krugu gradilišta. Nakon demontaže zidove očistiti od zaostalog materijala i ljepila. Spremno za gletanje i bojanje.         | m <sup>2</sup> | 60,00 |

**PRIPREMNI RADOVI****UKUPNO: KUNA****II ZIDARSKI RADOVI**

- |  |                |       |
|--|----------------|-------|
| 1. Nabava materijala, dovoz i <b>izrada rampe za invalide</b> . Uključeno: montaža bočne daščane glatke oplate, betoniranje rampe betonom C 16/20, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz oplate. Minimalna visina koju treba savladati rampom je 15 cm.                               | m <sup>2</sup> | 1,50  |
| 2. Nabava materijala, dovoz i <b>izrada opločenja</b> izbetonirane rampe štokovanim kamenim pločama dim.30xslob.x3 cm pomoću polusuhog cementnog mljeka i cementnog mljeka. Kamen kao Brački "veselje". U cijenu uključeno fugiranje fuga na kamenu fuger masom, kao PCI "Jasmin".               | m <sup>2</sup> | 1,50  |
| 3. Nabava materijala, dovoz i <b>krpljenje postojećih šliceva</b> i šliceva nakon izrade elektroinstalaterskih radova. Šlicevi širine od 5 do 15 cm. Krpljenje se izvodi u dva sloja produžnom cementnom žbukom kao Rofix 510 uz prethodno otprašivanje šliceva i premazivanje kontakt podlogom. | m <sup>3</sup> | 22,00 |

**ZIDARSKI RADOVI****UKUPNO: KUNA****III GIPSKARTONSKI RADOVI**

- |   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 1. Nabava materijala, dovoz i <b>izrada pregradnog zida od gips ploča (Z1)</b> . Pregradni zid kao Knauf tip PZ 11, debljine 10 cm izvodi se od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinčanih profila 75 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62, 50 cm s obostranom jednoslojnom oblogom od gipsanih ploča debljine 12,5 mm. U cijenu uključeno postavljanje bandažnih traka i fino gletanje spojeva. Sve spremno za bojanje. Visina zida je <b>240</b> cm. U zidu se ostavljaju otvori za dvoja sobna vrata dim. 90x207 cm.                         | m <sup>2</sup> | 15,00 |
| 2. Nabava materijala, dovoz i <b>izrada pregradnog zida od gips ploča (Z2, Kripto zaštita)</b> . Pregradni zid kao Knauf tip PZ 11, debljine 10 cm izvodi se od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinčanih profila 75 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm s obostranom jednoslojnom oblogom od gipsanih ploča debljine 12,5 mm. U cijenu uključeno postavljanje bandažnih traka i fino gletanje spojeva. Sve spremno za bojanje. Visina zida je <b>260</b> cm. U zidu se ostavlja otvor za sobna vrata dim. 90x207 cm.                   | m <sup>2</sup> | 18,00 |
| 3. Nabava materijala, dovoz i <b>izrada spušenog stropa od gips ploča (Z2, Kripto zaštita)</b> . Spušteni strop kao zid Knauf tip PZ 11, debljine 10 cm izvodi se od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinčanih profila 75 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62, 50 cm s obostranom jednoslojnom oblogom od gipsanih ploča debljine 12,5 mm. U cijenu uključeno postavljanje bandažnih traka i fino gletanje spojeva. Sve spremno za bojanje. Visina stropa je <b>250</b> cm. Ako je potrebno dodatno pojačati konstrukciju zbog težine stropa. | m <sup>2</sup> | 5,00  |

**GIPSKARTONSKI RADOVI****UKUPNO: KUNA**

**IV BRAVARSKI RADOVI**

- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| 1. Nabava materijala, izrada, dovoz i <b>montaža bravarske stijene</b> (rešetke) u prostoriji zadržavanja ( <b>R4</b> ). Glavni nosači rešetke izrađeni su od čeličnih cilindričnih profila 4x4 cm, debljine stijenke 3 mm. Ispuna rešetke izvodi se od punih čeličnih šipki $\varnothing$ 25 mm na osovinskom razmaku od 12,5 cm. Rešetka ne smije imati horizontalnu prečku. Visina rešetke od poda je 205 cm. Razliku visine do stropa potrebno je obostrano zatvoriti varenjem čeličnog lima debljine 1,5 mm. U jednoj plohi bravarske rešetke potrebno je izvesti vrata koja se izvode istim načinom kao i fiksna rešetka. Vrata moraju sadržavati cilindričnu bravu, s tri ključa, koja je ugrađena u profil, bez istaka. U cijenu uključeno bojanje rešetke i ispune temeljnom bojom i dva puta uljanom lak bojom za željezo u tonu po izboru investitora kao i sav potrošni materijal i pribor za montažu rešetke. | m <sup>2</sup> | 8,25 |
| 2. Nabava materijala, izrada, dovoz i <b>montaža rešetkastih vrata</b> na ulazu u podrumске prostorije ( <b>R1</b> ). Vrata su izrađena od čeličnih cilindričnih profila 4x4 cm, debljine stijenke 3 mm kao okvir vrata a ispuna se izvodi od čeličnih okruglih šipki $\varnothing$ 19 mm na osovinskom razmaku od 12,5 cm. Vrata su opremljena cilindričnom bravom s tri ključa, ručkama i štitnicima. U cijenu uključeno bojanje rešetkastih vrata temeljnom bojom i dva puta uljanom lak bojom za željezo u tonu po izboru investitora kao i sav potrošni materijal i pribor za montažu vrata. Dim.90x205 cm.   | kom            | 1,00 |
| 3. Nabava materijala, izrada, dovoz i <b>montaža rešetkastih vrata</b> na ulazu u skladište oružja ( <b>R2</b> ). Vrata su izrađena od čeličnih cilindričnih profila 4x4 cm, debljine stijenke 3 mm kao okvir vrata a ispuna se izvodi od čeličnih okruglih šipki $\varnothing$ 19 mm na osovinskom razmaku od 12,5 cm. Vrata su opremljena cilindričnom bravom s tri ključa, ručkama i štitnicima. U cijenu uključeno bojanje rešetkastih vrata temeljnom bojom i dva puta uljanom lak bojom za željezo u tonu po izboru investitora kao i sav potrošni materijal i pribor za montažu vrata. Dim.90x205 cm.   | kom            | 1,00 |
| 4. Nabava materijala, izrada, dovoz i <b>montaža rešetke</b> ( <b>R3</b> ) s vanjske strane prozora na podrumskim prostorijama. Rešetka je izrađena od čeličnih cilindričnih profila 4x4 cm, debljine stijenke 3 mm kao okvir vrata a ispuna se izvodi od čeličnih okruglih šipki $\varnothing$ 19 mm na osovinskom razmaku od 12,5 cm. Rešetka je podjeljena u četiri polja. U cijenu uključeno bojanje rešetke temeljnom bojom i dva puta uljanom lak bojom za željezo u tonu po izboru investitora kao i sav potrošni materijal. Dim.400x120 cm.  | kom            | 1,00 |
| 5. <b>Prozor u prostoru zadržavanja.</b> Demontaža postojeće ručke sa prozora a bravu fiksirati u položaju zatvoreno. Prozor dodatno pričvrstiti da nema mogućnost otvaranja. Postojeće staklo demontirati i ugraditi novo sigurnosno staklo. S vanjske strane postaviti foliju da se kroz nju ne vidi van objekta. S unutrašnje strane prozora izraditi i namontirati <b>rešetku</b> ( <b>R5</b> ) koja se sastoji od okvira rešetke i ispune od čeličnih šipki $\varnothing$ 19 mm na osovinskom razmaku od 10 cm. Okvir je od čeličnih cilindričnih profila 4x3 cm, debljine stijenke 3 mm. U cijenu uključeno bojanje rešetke i ispune temeljnom bojom i dva puta uljanom lak bojom za željezo u tonu po izboru investitora kao i sav potrošni materijal i pribor za montažu rešetke. Rešetka mora biti priljubljena i pričvršćena na zid zbog sigurnosti korisnika. Dim. 120x120 cm.                                  | kom            | 1,00 |
| 6. <b>Popravlak stropa "Hunter Douglas".</b> U cijenu uključena nabava potrebnih lamela stropa, popravlak stropne konstrukcije i montaža lamela koje nedostaju. Sve komplet.   | m <sup>2</sup> | 6,00 |
| 7. <b>Popravlak bravarskih otvora.</b> U cijenu uključen kompletan pregled bravarskih vrata i prozora na uredima. Popraviti ručke, brave za zatvaranje, gumene brtve, žaluzine i ostale sitne nedostatke na otvorima.  | komplet        | 1,00 |
| 8. <b>Demontaža brisoleja.</b> Uključena demontaža postojećeg brisoleja sa prozora podrumskog ureda i odlaganje istog na mjesto koje odredi investitor, u krugu gradilišta. Dim. 400x120 cm.   | komplet        | 1,00 |

**BRAVARSKI RADOVI****UKUPNO: KUNA**

# PARTNER GRUPA d.o.o.

za graditeljstvo, projektiranje i inženjering  
Ante Starčevića 9, 20 350 METKOVIĆ

## POSLOVNA GRAĐEVINA

Investitor: GRAD KORČULA  
Mjesto: Ulica 57 br.2, Korčula  
Datum: OŽUJAK 2016.  
TD: 8/16

### V STOLARSKI RADOVI

- |   |         |      |
|---|---------|------|
| 1. Nabava, dovoz i <b>montaža novih unutrašnjih sobnih vrata</b> . Štokovi vrata su od zdrave jelove građe presjeka 4x10 cm, a krilo furnirano hrastovim furnirom. Kompletna vrata obojiti i lakirati lakom u tonu kao postojeća. U cijenu uključena cilindar brava, uložak sa tri ključa, štitnici, ručke, gumene brtve i ostali sitni materijal za montažu. Stolarska mjera vrata je 80x205 cm. | kom     | 3,00 |
| 2. <b>Popravak unutrašnjih sobnih vrata</b> .Uključen pregled svih vrata i mogući popravak, uštímanje vrata na baglamama, zamjena ručki ili štitnika, zamjena gumenih brtvi ili ponovno lakiranje dijelova vrata.   | komplet | 1,00 |
| 3. <b>Montaža postojećeg pulta</b> u prostoriji za upravne poslove ( <b>ured 1 i 2</b> ). U cijenu uključena montaža pulta s tri radna mjesta i pripadajućim policama nakon izrade zida od gips ploča i kompletnog bojanja zidova i stropova. Pregledati sve latice i vrata uz radna mjesta i sve uštímati.   | komplet | 1,00 |
| 4. <b>Popravak polica i pulta u uredu 8</b> . U cijenu uključen kompletan pregled i popravak polica, latica i vrata na postojećem pultu, kao i zamjena oštećenih drvenih dijelova, bravica vrata ili ručki.   | komplet | 1,00 |

### STOLARSKI RADOVI

**UKUPNO: KUNA**

### VI PITURSKI RADOVI

- |   |                |          |
|---|----------------|----------|
| 1. <b>Priprema zidova i stropova za bojanje</b> . Uključeno: mjestimično struganje dotrajale boje i izravnavajuće mase na zidovima i stropovima, premazivanje impregnacijskim sredstvom , postavljanje bandažne trake na veće pukotine, nanošenje nove izravnavajuće mase kao Teranil i brušenje iste nakon sušenja materijala. Sanira se cca 40 % površina koje se bojaju unutrašnjom disperzivnom bojom.                          | m <sup>2</sup> | 460,00   |
| 2. <b>Bojanje zidova i stropova disperzivnom unutrašnjom bojom</b> kao Jupol. Uključeno: nabava materijala, premazivanje zidova i stropova impregnacijom, bojanje zidova i stropova disperzivnom bojom <b>dva puta</b> i zaštita podova pvc folijom prije bojanja. Nakon bojanja dignuti folije, fino očistiti površine i podove oribati čistom vodom. Prilikom bojanja zaštititi rasvjetna tijela i kablove nadžbukne instalacije. | m <sup>2</sup> | 1.150,00 |
| 3. <b>Bojanje okvira garažnih vrata</b> u prostoru arhiva. U cijenu uključeno bojanje postojećeg okvira temeljnom bojom i dva puta uljanom lak bojom u tonu po izboru investitora. Nakon sušenja boje sve potrebne zglobove na vratima podmazati sa WD 40 ili s masti za podmazivanje. Dim. 315x265 cm.   | kom            | 1,00     |
| 4. <b>Bojanje polica</b> iza pulta u uredu 8. Uključeni sitni popravci kitom za drvo, fino brušenje i bojanje polica dva puta uljanom bojom u tonu po izboru investitora. Dim. 300x300 cm.  | m <sup>2</sup> | 9,00     |

### PITURSKI RADOVI

**UKUPNO: KUNA**

### REKAPITULACIJA

- |     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| I   | PRIPREMNI RADOVI     | ..... |
| II  | ZIDARSKI RADOVI      | ..... |
| III | GIPSKARTONSKI RADOVI | ..... |
| IV  | BRAVARSKI RADOVI     | ..... |
| V   | STOLARSKI RADOVI     | ..... |
| VI  | PITURSKI RADOVI      | ..... |

**UKUPNO: KUNA**

**TROŠKOVNIK JAKE I SLABE STRUJE I KLIMATIZACIJA**

1. PREGLED RASVJETNIH TIJELA, UTIČNICA I PREKIDAČA, ZAMJENA JEDNOSTRUKIH UTIČNICA DUPLIM GDJE JE POTREBNO POPRAVAK ILI ZAMJENA NEDOSTAJUĆE OPREME	pauš.	_____
2. POSTAVLJANJE PARAPETNIH KANALA ZA STRUKTURNO KABALIRANJE UKLJUČUJE BUŠENJE ZIDOVA	m 100	_____
3. IZRADA STRUKTURNOG KABLIRANJA, KABEL KATEGORIJA 6, PO RADNOM MJESTU OSIGURATI 3 RJ45 UTIČNICE	m1000	_____
4. NABAVA I MONTAŽA UTP UTIČNICA KATEGORIJA 6 RJ45 U PARAPETNE KANALE	kom 63	_____
5. IZRADA INSTALACIJE ZA MONTAŽU VIDEO NADZORA ZA 4 KAMERE DJELOMIČNO SE KORISTI PARAPETNE KANALE POSTAVLJA SE KABEL PGP 3X1,5 I KOAKSIJALNI KABEL	m 200	_____
6. PAŽLJIVA DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA U PP KORČULA	kom 9	_____
7. MONTAŽA KLIMA UREĐAJA U ZGRADI T-COM	kom 9	_____
8. UKUPNO		_____